

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.	
0.001	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe	1 662,47		m2
0.002	KNR 205/1007/2	Rozebranie ścian osłonowych z blachy wraz z ociepleniem	275,84		m2
0.003	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	46,44		m
0.004	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	47,46		m2
0.005	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	79,35		m
0.006	KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	30,00		szt
0.007	KNR 401/728/1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu)	25,00		m2
0.008	KNNRS 3/503/5 (1)	Naprawa pokryć dachowych papa termozgrzewalna, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem	6,00		m2
0.009	ORGB 202/517/1 (1)	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 18·cm, blacha grubości 0.50·mm	46,44		m
0.010	ORGB 202/519/1 (1)	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 15cm, blacha grubości 0.50·mm	79,35		m
0.011	ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	86,33		m2
0.012	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	22,00		szt
0.013	KNR 401/1212/1	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne	110,88		m2
0.014	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne	8,00		m2
0.015	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	2,50		m3
0.016	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	2,50	9,00	m3
0.017	KNR 23/2612/9	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej	95,97		mb
0.018	KNR 23/2614/2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, wyprawa akrylowa barwiona w masie.	1 201,00		m2
0.019	KNR 23/2614/5 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.2cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 15·cm, z cegły.	92,91		m2
0.020	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	818,21		mb
0.021	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	116,16		m2
0.022	KNR 23/2614/2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami poliestirenu ekstrudowanego gr.13 cm - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cokołowej, ściany z cegły.	123,41		m2