

ZAŁĄCZNIK NAR. 8

do specyfikacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ulicy 3-go Maja 12A i 20 oraz Kilińskiego 1.

Wymiana zaworów grzejnikowych zwykłych na termostaticzne Honeyvell dn.-10mm z głowicą termostaticzną, montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania Doprimo 3 oraz montaż zaworów podpionowych regulacyjnych Kombi 3 plus firmy Honeyvell wg. poniższego zestawienia.

3-go Maja 12A

- 1.Zawory termostaticzne fi 10 – 188szt.
- 2.Podzielniki kosztów - 176szt.
- 3.Zawory podpionowe fi -10 - 8szt.
- 4.Zawory podpionowe fi -15 - 8szt.
- 5.Zawory podpionowe fi -20 - 22szt

3-go Maja 20

- 1.Podzielniki kosztów - 176szt.
- 2.Zawory podpionowe fi-10 - 8szt.
- 3.Zawory podpionowe fi-15 - 8szt.
- 4.Zawory podpionowe fi-20 - 22szt

Kilińskiego 1.

- 1.Zawory termostaticzne fi 10 – 128szt.
- 2.Podzielniki kosztów - 122szt.
- 3.Zawory podpionowe fi -10 - 10szt.
- 4.Zawory podpionowe fi -15 - 14szt.
- 5.Zawory podpionowe fi -20 - 24szt.
- 6.Zawory podpionowe fi -25 - 2szt.

Sporządził :

Tadeusz Skraho