

## **Remont balkonów i daszki nad balkonami.**

### **Kilińskiego 1.**

1. Skucie posadzki cementowej gr.4cm – 2,16x8szt = 17,28m<sup>2</sup>
2. Wywiezienie gruzu z rozbiórki - 0,09x8szt = 0,72m<sup>3</sup>
3. Remont balustrady balkonowej(odcięcie, podniesienie do góry o 15cm, przyspawanie, wymiana dolnego płaskownika 30x6mm dł.2,40m)  
-2,40x8szt = 19,20m<sup>2</sup>
4. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej gr.2cm – 2,16x8szt = 17,28m<sup>2</sup>
5. Wymiana obróbek blacharskich szer.25cm - 1,10x8szt = 8,80m<sup>2</sup>
6. Izolacja p.wodna z papy termozgrzewalnej - 2,40x8szt =19,20m<sup>2</sup>
7. Posadzka cementowa gr.4cm zatarta na ostro - 2,16x8szt =17,20m<sup>2</sup>
8. Gruntowanie podłoży – pow. poziome - 2,58x8szt = 20,64m<sup>2</sup>
9. Uzupełnienie tynku na płytach balkonowych - 2,58x8szt =20,64m<sup>2</sup>
10. Malowanie emulsyjne powierzchni płyt -dwukrotne - 2,58x8szt =20,64m<sup>2</sup>
11. Malowanie olejne balustrad balkonowych -jednokrotne - 4,00x8szt =32,00m<sup>2</sup>
12. Montaż daszków nad balkonami Icopal Markiza Fastlock 120 - 6szt.

### **3-go Maja 12A**

1. Remont balkonów będzie obejmował taki sam zakres robót lecz 12szt.
2. Montaż osłon na balkonach z blachy trapezowej powlekanej - 81,60m<sup>2</sup>
3. Montaż daszków nad balkonami Icopal Markiza Fastlock 120 - 10 szt.

### **3-go Maja 20**

1. Montaż osłon na balkonach z blachy trapezowej powlekanej - 76,84m<sup>2</sup>
2. Montaż daszków nad balkonami Icopal Markiza Fastlock 12 - 9szt.